Comune di Fano
Provincia di Pesaro e Urbino

ELENCO PREZZI

Lavori a Corpo e a Misura

OGGETTO: LAVORI URGENTI DI DRAGAGGIO SELETTIVO DELLE DARSENE INTERNE DEL PORTO DI FANO CON IMMERSIONE DEI SEDIMKENTI IN CASSA DI COLMATA E AD IMMERSIONE DELIBERATA IN MARE

COMMITTENTE:

Data, 28/07/2017

IL TECNICO
Geom Ondedei Carlo

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	VOCI A MISURA		
Nr. 1 1**	Trasporto del materiale dragato via mare al punto di immersione in mare al largo del porto di Ancona, da effettuarsi con mezzo navale avente una capacità di carico non inferiore a mc. 1000,00 ed una velocità di crociera non inferiore a 8,0 Kts. Compreso gli oneri per: il disbrigo delle pratiche navali il fermo nave dovuto ai tempi di carico del materiale dragato dal porto di Fano, dei tempi di inattività necessari allo scarico dei materiali trasportati nel sito di immersione di Ancona, delle necessarie operazioni di scarico in mare avendo cura di fare in modo tale che lo scarico a mare avvenga tramite apertura graduale del pozzo dell'unità navale in modo tale che lo sversamento a mare avvenga a quota -1.00 m sotto il livello del mare ed in un tempo superiore ai 30 minuti , nel prezzo si intendono compresi i tempi di fermo e/o inattività della motonave dovuti a condimeteo marine avverse, alle spese necessarie al trasferimento dell'unità in porti idonei al ricovero della motonave e di quanto altro necessario al trasferimento del materiale di dragaggio dal punto di fonda di Fano alla zona di scarico in mare posta al dritto del porto di Ancona; sono escluse solamente le operazioni di trasporto e trasbordo del materiale dragato dal motopontone che effettuerà le operazioni di dragaggio al mezzo navale di che verrà utilizzato per il trasportovia mare . IL COMPENSO VERRA' CALCOLATO SULL'EFFETTIVO QUANTITATIVO DI MATERIALE TRASPORTATO DAL PUNTO DI FONDA IN FANO AL PUNTO DI IMMERSIONE A MARE AUTORIZZATO, MISURATO SULLA DIFFERENZA EFFETTIVA FRA PRIMA ED ULTIMA PIANTA DEL PORTO DI FANO EFFETTUATA CON STRUMENTAZIONE ELETTRONICA A SINGLE BEAM. **euro (dodici/00)**	m3	12,00
Nr. 2 22.01.002*	Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da materiali sciolti quali fango, limi, argille, sabbie e ghiaie o debolmente compattati con resistenza allo schiacciamento fino a 1 N/mm² (circa 10 kgf/cm²) fino alla profondità di 10 metri sotto il livello medio mare eseguito con motopontone dotato di escavatore con grappo o benna idraulico/a o meccanico/a, compreso l'onere di rimozione di eventuali trovanti, scogli, ruderi di muratura o in conglometo cementizio semplice o armato, di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 1 m³, con l'obbligo del loro salpamento, il trasporto del materiale scavato e il successivo scarico in zone autorizzate entro 6 miglia. **euro (undici/47)**	m³	11,47
Nr. 3 22.01.007*	Oneri aggiuntivi per scarico, spianamento e livellamento dei cumuli sabbiosi da depositarsi o già depositati in cassa di colmata, eseguito con mezzi meccanici, eseguito a regola d'arte secondo le indicazioni del D.L.,compreso ogni onere e magistero. Per m³ **euro (quattro/00)**	m³	4,00

Data, 28/07/2017

Il Tecnico
Geom Ondedei Carlo