REGIONE MARCHE

SERVIZIO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED ENERGIA

P.F. PRESIDIO TERRITORIALE EX GENIO CIVILE PESARO-URBINO E ANCONA

PROGETTO

DEFINITIVO - ESECUTIVO

Lavori di manutenzione ordinaria anno 2016
Fosso Sant'Angelo Comune di Senigallia
dal Ponte della Capanna al Ponte di Via Mercantini.

Importo generale: € 8.804,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
QUADRO ECONOMICO

PROGETTAZIONE

Dott. Ing. Claudia Girolimini

LA DIRIGENTE

Dott. Ing. Stefania Tibaldi

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Geol. Paolo Sandroni

COMPUTI + Q.E.				Elaborato: **C**
Prot.:	Data: **settembre 2016**	Scala:	File:	Aggiornamenti:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 17.02.005	Taglio e sfalcio di canna palustre e vegetazione arbustiva, eseguito cor mezzo meccanico. E' compresa la bruciatura e/o allontanamento con sistemazione a rifiuto dei materiali di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		780,00	9,000		7´020,00		
	SOMMANO m²					7´020,00	0,32	2´246,40
2 18.01.010*	Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km, misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, d ... 02.005 è computato pari al 30% del volume totale ottenuto considerando un'altezza media della vegetazione pari a 0,5 ml. Il volume proveniente dallo sviluppo della voce 17.02.006 è considerato pari al 30% del volume totale ottenuto considerando un'altezza media della vegetazione pari a 0,5 ml.	0,30	780,00	9,000	0,500	1´053,00		
	SOMMANO m³					1´053,00	4,05	4´264,65
	Parziale LAVORI A MISURA euro							6´511,05
	T O T A L E euro							6´511,05

Data, 05/10/2016

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E							

Comune di Senigallia
Provincia di Ancona

ONERI PER LA SICUREZZA
COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria anno 2016
Fosso Sant'Angelo Comune di Senigallia
dal Ponte della Capanna al Ponte di Via Mercantini.

Importo generale: € 8.804,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 17.02.005	Taglio e sfalcio di canna palustre e vegetazione arbustiva, eseguito cor mezzo meccanico. E' compresa la bruciatura e/o allontanamento con sistemazione a rifiuto dei materiali di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		780,00	9,000		7´020,00		
	SOMMANO m²					7´020,00	0,01	70,20
2 18.01.010*	Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km, misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, d ... 02.005 è computato pari al 30% del volume totale ottenuto considerando un'altezza media della vegetazione pari a 0,5 ml. Il volume proveniente dallo sviluppo della voce 17.02.006 è considerato pari al 30% del volume totale ottenuto considerando un'altezza media della vegetazione pari a 0,5 ml.	0,30	780,00	9,000	0,500	1´053,00		
	SOMMANO m³					1´053,00	0,10	105,30
	Parziale LAVORI A MISURA euro							175,50
	T O T A L E euro							175,50

Data, 05/10/2016

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E					

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO OPERE IN APPALTO

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2016 FOSSO SANT'ANGELO COMUNE DI SENIGALLIA dal Ponte della Capanna al Ponte di Via Mercantini

a.1) Importo esecuzione delle lavorazioni (base d'asta)	**€uro**
A misura	6.335,55
A corpo	0,00
In economia	0,00
Totale a.1)	6.335,55

a.2) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	**€uro**
A misura	175,50
Totale a.2)	175,50

1) TOTALE APPALTO (a.1+a.2)	**6.511,05**

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	**€uro**
1) lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	700,30
2) rilievi accertamenti e indagini	0,00
3) allacciamenti ai pubblici servizi	0,00
4) imprevisti	0,00
5) acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00
6) accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4 del codice (soppresso)	0,00
7) spese di cui agli articolo 113, commi 2, 3 del nuovo codice	104,18
spese di cui agli articolo 113, comma 4 del nuovo codice	26,04
compenso per incarico coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione comprensivo di previdenza ed IVA al 22%	
8) spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	0,00
9) eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
10) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00
11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	0,00
12) IVA ed eventuali altre imposte (su a.1+a.2)	1.432,43
13) contributo ANAC per la stazione appaltante	30,00
Totale b)	2.292,95

2) TOTALE PROGETTO (1+b)	**8.804,00**