REGIONE MARCHE

SERVIZIO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED ENERGIA

P.F. PRESIDIO TERRITORIALE EX GENIO CIVILE PESARO-URBINO E ANCONA

PROGETTO

DEFINITIVO - ESECUTIVO

Lavori di manutenzione ordinaria anno 2016 Fosso Sant'Angelo Comune di Senigallia dal Ponte della Capanna al Ponte di Via Mercantini.

Importo generale: € 8.804,00

ELENCO PREZZI

PROGETTAZIONE

Dott. Ing. Claudia Girolimini

LA DIRIGENTE

Dott. Ing. Stefania Tibaldi

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Geol. Paolo Sandroni

Elenco prezzi				Elaborato: **b**
Prot.:	Data: **settembre 2016**	Scala:	File:	Aggiornamenti:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 17.02.005	Taglio e sfalcio di canna palustre e vegetazione arbustiva, eseguito con mezzo meccanico. E' compresa la bruciatura e/o allontanament con sistemazione a rifiuto dei materiali di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. **euro (zero/32)**	m²	0,32
Nr. 2 18.01.010*	Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km, misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato più vicino, disponibile, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo dello scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto.Il Volume proveniente dallo sviluppo della voce 17.002.005 è computato pari al 30% del volume totale ottenuto considerando un'altezza media della vegetazione pari a 0,5 ml. **euro (quattro/05)**	m³	4,05

Data, 05/10/2016

Il Tecnico