



PROGETTO - ESECUTIVO

### Bacino Idrografico Torrente Aspio

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL RIO MARGANETTO IN III CAT. IN COMUNE DI ANCONA. ANNO 2016

Importo Generale Progetto : € 29.000,00

Importo dei lavori a base d'asta: € 22.660,00

Importo oneri sicurezza : € 440,00

## ELENCO PREZZI

**PROGETTAZIONE**  
Geom. Marco Ricci

**LA DIRIGENTE**  
Dott. Ing. Stefania Tibaldi

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Dott. Geol. Paolo Sandroni

Elaborato:

**D**

Prot.:

Data:

**Ottobre 2016**

Scala:

File:

Aggiornamenti:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 17.02.001*	<p>Scavo di sbancamento entro e fuori l'alveo. Scavo di sbancamento, entro e fuori l'alveo, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto, bagnato o melmoso, anche in presenza di acqua, fino ad un battente massimo di cm 20, per sistemazione e risagomatura della sezione idraulica, con mezzi meccanici. Sono compresi: la corretta pulitura e trasporto a rilevato del materiale di risulta ritenuto idoneo dalla D.L.; il rialzamento delle sponde, per la ripresa di corrosione, per la ripresa di arginature fatiscenti, per la costruzione di nuovi argini, il tutto secondo le disposizioni della D.L.; il preventivo taglio di erbe, alberi e cespugli; il carico del materiale non ritenuto idoneo o eccedente per i rilevati. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a scarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p> <p><b>euro (quattro/96)</b></p>	m³	4,96
Nr. 2 17.02.005	<p>Taglio e sfalcio di canna palustre e vegetazione arbustiva, eseguito con mezzo meccanico. E' compresa la bruciatura e/o allontanamento con sistemazione a rifiuto dei materiali di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p> <p><b>euro (zero/32)</b></p>	m²	0,32
Nr. 3 17.02.006	<p>Taglio raso terra di vegetazione sugli argini dei corsi d'acqua. Taglio raso terra di vegetazione, anche in presenza di acqua, di qualunque tipo, sia arborea che arbustiva, comprese le spinaie e gli alberi d'alto fusto, vegetanti sul fondo delle scarpate e sugli argini dei corsi d'acqua di ogni tipo. E' compreso: l'allontanamento, l'eventuale bruciatura e spianamento a campagna del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Valutato in base alla superficie reale del corso d'acqua interessato.</p> <p><b>euro (uno/05)</b></p> <p>Ancona, _____</p>	m²	1,05