Presidio Territoriale ex Genio Civile
Pesaro-Urbino e Ancona

Anno **2016**	Fiume **Foglia**	Comune di **Pesaro**

Provincia di Pesaro e Urbino	**Cod. PU 04 2016**

Lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento idraulico Ripristino officiosità idraulica in un tratto del fiume Foglia in Comune di Pesaro (PU).

Computo Metrico e Quadro Economico	**Elaborato n°** **03**

Perizia dell'intervento PU 04 2016

Dirigente: Ing. Stefania Tebaldi

R.U.P.: Dott. Vincenzo Tiberi (*Decreto PF n°… del ……*)

Progettista: Ing. Francesco Colucci, Geol. Maria Elde Fucili

Collaboratore alla progettazione: Geom. Simone Giusti

Indicazioni di sicurezza in fase di progettazione: Geol. Maria Elde Fucili

Atti e funzioni amministrative: Sig.ra Teresa Anna Rita Giraldi

Ottobre 2016	G/S

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	1° tratto - Strada in Sala (SpCat 1)							
1 02.01.003* .001 28/09/2016	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00. Per formazione fosso di scolo da sez. 1 a sez. 22 (da calcolo con sezioni ragguagliate)					132,47		
	SOMMANO m³					132,47	14,45	1´914,19
2 17.02.001* 27/09/2016	Scavo di sbancamento entro e fuori l'alveo. Scavo di sbancamento, entro e fuori l'alveo, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto, bagnato o melmoso, anche in presenz ... e) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per apertura pista accesso cantiere					100,00		
	SOMMANO m³					100,00	4,92	492,00
3 17.02.007.00 1 27/09/2016	Formazione di argini e rilevati. Formazione di argini e rilevati di qualsiasi tipo ed altezza realizzati con materiale proveniente sia dagli scavi, in quanto ritenuto idoneo dalla ... ella miscela. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con materiale proveniente dagli scavi. Per argine con materiale proveniente dallo scavo del fosso					132,47		
	SOMMANO m³					132,47	4,10	543,13
4 17.02.006 26/09/2016	Taglio raso terra di vegetazione sugli argini dei corsi d'acqua. Taglio raso terra di vegetazione, anche in presenza di acqua, di qualunque tipo, sia arborea che arbustiva, compres ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Valutato in base alla superficie reale del corso d'acqua interessato. Per pulizia sezione arginale		300,00	8,000		2´400,00		
	SOMMANO m²					2´400,00	1,05	2´520,00
	2° tratto - In prossimità ditta PICA (SpCat 2)							
5 17.02.001* 27/09/2016	Scavo di sbancamento entro e fuori l'alveo. Scavo di sbancamento, entro e fuori l'alveo, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto, bagnato o melmoso, anche in presenz ... e) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per movimentazione materiale in alveo e ripristino sponda erosa					2´500,00		
	Per deviazione temporaneo corso d'acqua x realizzazione difesa spondale	2,00	60,00	2,000	1,500	360,00		
	SOMMANO m³					2´860,00	4,92	14´071,20
	3° tratto - Tratto compreso tra Strada Interquartieri e Autostrada A14 (SpCat 3)							
6 17.02.005 28/09/2016	Taglio e sfalcio di canna palustre e vegetazione arbustiva, eseguito con mezzo meccanico. E' compresa la bruciatura e/o allontanamento con sistemazione a rifiuto dei materiali di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.							
	A RIPORTARE							19´540,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							19´540,52
	Per pulizia area golenale *(larg.=2*40,000)	0,80	300,00	80,000		19´200,00		
	SOMMANO m²					19´200,00	0,32	6´144,00
7 17.02.006 28/09/2016	Taglio raso terra di vegetazione sugli argini dei corsi d'acqua. Taglio raso terra di vegetazione, anche in presenza di acqua, di qualunque tipo, sia arborea che arbustiva, compres ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Valutato in base alla superficie reale del corso d'acqua interessato. Per pulizia area golenale *(larg.=2*40,000)	0,15	300,00	80,000		3´600,00		
	SOMMANO m²					3´600,00	1,05	3´780,00
8 17.02.002* 28/09/2016	Scavo a sezione obbligata per pulitura di fossi di guardia. Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza per pulitura di fossi di guardia, eseguito sino a ... rica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurato vuoto per pieno. Per pulizia area golenale *(larg.=2*40,000)	0,05	300,00	80,000		1´200,00		
	SOMMANO m³					1´200,00	2,20	2´640,00
9 A.P. 01 03/10/2016	Sovraprezzo alla voce 17.02.006 per il taglio selettivo per osservare le indicazioni selvicolturali dettate dalla Direttiva n° 100 del 29/04/14 "Direttiva fiumi " in ottemperanza ... ante c) evitare l'eliminazione di alberi e arbusti delle specie protette della Regione Marche salvo casi di necessità. Per pulizia area golenale							
	SOMMANO m2					0,00	0,21	0,00
10 A.P. 02 03/10/2016	Sovraprezzo per la realizzazione dello scavo di cui alla voce 17.02.002 in presenza di battente d'acqua superiore a 30 cm fino a 60 cm. Per pulizia area golenale							
	SOMMANO m3					0,00	0,44	0,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							32´104,52
	T O T A L E euro							32´104,52
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE	
M	**LAVORI A MISURA euro**	32´104,52
M:001	1° tratto - Strada in Sala euro	5´469,32
M:002	2° tratto - In prossimità ditta PICA euro	14´071,20
M:003	3° tratto - Tratto compreso tra Strada Interquartieri e Autostrada A14 euro	12´564,00
	TOTALE euro	32´104,52

Pesaro, 26/09/2016

Il Tecnico

	A RIPORTARE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
RIPORTO	

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
A misura euro	32´104,52
Sommano euro	32´104,52
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	
A misura euro	666,12
Sommano euro	666,12
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c1) Imprevisti e arrotondamenti euro	832,49
c2) IVA euro	7´062,99
Sommano euro	7´895,48
TOTALE euro	40´000,00

Pesaro, 26/09/2016

Il Tecnico

A RIPORTARE	