

## ALLEGATO A

Numero Progressivo	Regione/PPAA	CUP	Importo	Titolo/descrizione intervento	Tipologia intervento	Data approvazione DPC	Nota di approvazione DPC
1	Marche	F47H20002190005	80.000,00 €	"Ripristino del dissesto idrogeologico strada Comunale Fonti di Berlenga" - messa in sicurezza dissesto idrogeologico tratto di strada Comunale Fonti di Berlenga versante in	lettera d)-art. 25, c. 2	16/10/2020	54413
2	Marche	F42C20003700005	50.000,00 €	"Ristrutturazione Cimitero di San Pietro e Lorello eventi calamitosi 2017" con ripristino delle coperture pericolanti distacchi delle murature e modanature per infiltrazioni d'acqua atti a garantire la sicurezza igienico-sanitaria	lettera d)-art. 25, c. 2	16/10/2020	54413
3	Marche	F44E20000930005	50.000,00 €	"Ristrutturazione Cimitero di Avacelli eventi calamitosi 2017" con ripristino delle coperture pericolanti distacchi delle murature e modanature per infiltrazioni d'acqua atti a garantire la sicurezza igienico-sanitaria	lettera d)-art. 25, c. 2	16/10/2020	54413
4	Marche	J93D17004030001	87.500,00 €	"Consolidamento tratto in dissesto della Strada Comunale Via XXV Aprile", risanamento del corpo stradale, esecuzione di drenaggi, opere di regimazione acque meteoriche, ripristino pavimentazione	lettera d)-art. 25, c. 2	16/10/2020	54413
5	Marche	E97H17001530001	221.862,85 €	"Manutenzione straordinaria del tratto di strada comunale di accesso alla zona industriale Berbentina di Sassoferrato" - Gli interventi consistono nella preparazione di adeguate trincee per la realizzazione di cassonetti stradali con successiva realizzazione di cassonetti in misto cementato e/o inerti, rifacimento della sovrastruttura stradale per il ripristino del piano viabile, riparazione e messa in sicurezza delle scarpe stradali anche tramite il taglio delle alberature pericolanti.	lettera d)-art. 25, c. 2	16/10/2020	54413
6	Marche	E97H17000760004	22.180,02 €	"Manutenzione straordinaria del tratto di strada comunale di accesso alla loc. delle Felcine" - Gli interventi consistono nella preparazione di adeguate trincee per la realizzazione di cassonetti stradali con successiva realizzazione di cassonetti in misto cementato e/o inerti, rifacimento della sovrastruttura stradale per il ripristino del piano viabile e ripristino delle aree in frana	lettera d)-art. 25, c. 2	16/10/2020	54413
7	Marche	E97H17001540001	13.753,47 €	"Manutenzione Straordinaria del tratto di strada comunale della Pantana" - Gli interventi consistono nella risagomatura della carreggiata stradale con inerte adeguato, formazione banchine laterali e ripristino delle aree in frana.	lettera d)-art. 25, c. 2	16/10/2020	54413
8	Marche	E97H17000760004	11.316,16 €	"Manutenzione Straordinaria Strade comunali - Manutenzioni varie impianti di pubblica illuminazione sul territorio comunale" - Gli interventi realizzati consistono nella riattivazione di alcuni impianti di pubblica illuminazione dislocati in alcune zone del territorio comunale quali la loc. Cupano, parco della Rimembranza, loc. Perelle, loc. Morello, Via Rossini, Via Loreto, Via Merolli, Via Bruno Buozzi, ecc...	lettera d)-art. 25, c. 2	16/10/2020	54413

## ALLEGATO A

Numero Progressivo	Regione/PPAA	CUP	Importo	Titolo/descrizione intervento	Tipologia intervento	Data approvazione DPC	Nota di approvazione DPC
9	Marche	H27H17000210003	307.500,00 €	"Lavori di riabilitazione della sovrastruttura stradale della S.P. n. 19 "Della Val Cesano" dal Km 16+950 circa al Km 24+100 circa a tratti e della S.P. n. 14/1 "Senigallia-Albacina – braccio Nidastore" – Reparto operativo di Senigallia". In diversi tratti stradali a causa delle percolazioni profonde dovute allo scioglimento della neve, si sono creati ammaloramenti importanti della sovrastruttura stradale (cosidetto ormaio), cioè un degrado che interessa anche le parti profonde della sede stradale ed inoltre sono presenti anche perdite di materiale sullo strato superficiale della pavimentazione. Si è pertanto deciso di intervenire impiegando tecniche di riciclaggio a freddo o di cementificazione in sito mediante la rigenerazione dell'attuale sovrastruttura stradale al fine di migliorare la portanza della stessa, con successive stese di conglomerati bituminosi per strati di base e/o collegamento e di usura. Nelle zone di minore avvallamento si procederà con ricariche di conglomerato bituminoso	lettera d)-art. 25, c. 2	16/10/2020	54413
10	Marche	H97H17000510003	77.000,00 €	"Lavori di riabilitazione della sovrastruttura stradale della S.P. n. 16 "Di Sassoferrato" dal Km 6+300 circa al Km 8+300 circa – Reparto operativo di Sassoferrato". Il manto stradale evidenzia problemi di deformazione della carreggiata, soprattutto nella parte vicina alla riga bianca di margine corsia, dove sono maggiori le sollecitazioni dei pneumatici dotati di dispositivi antineve (catene). La fessurazione e gli avvallamenti degli strati superficiali della pavimentazione stradale hanno fatto perdere la forma della sezione trasversale a "schiena d'asino", impedendo il deflusso delle acque piovane verso l'esterno e creando pericolosi ruscellamenti lungo le corsie di marcia dei veicoli. Pertanto al fine di ripristinare la planarità del profilo longitudinale e la risagomatura della sezione trasversale a schiena d'asino si sono eseguiti i seguenti interventi: nei punti più deteriorati con il rifacimento di alcuni tratti di cassonetto mediante idonea fresatura e successiva realizzazione di uno strato	lettera d)-art. 25, c. 2	16/10/2020	54413
11	Marche	B67H20001430002	6.575,00 €	"Strada Comunale Gozzana - 1° stralcio funzionale di un tratto di circa 50 metri per la messa in sicurezza" - Rimozione delle frane sulla scarpata di monte che invadono parzialmente la carreggiata con riprofilatura della stessa scarpata per dare stabilità al terreno della scarpata. Sistemazione della carreggiata con riprofilatura della livelletta stradale.	lettera d)-art. 25, c. 2	16/10/2020	54413
12	Marche	B67H20001430002	28.000,00 €	"Strada Comunale Casali - Messa in sicurezza strada" - Realizzazione di una palificata con sovrastante cordolo in calcestruzzo, per un tratto di circa 16 metri sul lato di valle della strada pubblica Casali di collegamento tra due strade Provinciali. Ripristino della sede stradale con pavimentazione in asfalto	lettera d)-art. 25, c. 2	16/10/2020	54413
13	Marche	B99H17000480004	74.319,22 €	"Sistemazione porzioni di strada comunale Contrada Valloni" - Apertura fossi di guardia, realizzazione di muro in c.a. per contenimento scarpata, lavori di sbancamento, sbanchinamento cigli, realizzazione cordolo e zanella. Realizzazioni gabbionate, posizionamento tombini e rifacimento pavimentazione stradale	lettera d)-art. 25, c. 2	16/10/2020	54413

## ALLEGATO A

Numero Progressivo	Regione/PPAA	CUP	Importo	Titolo/descrizione intervento	Tipologia intervento	Data approvazione DPC	Nota di approvazione DPC
14	Marche	G57H20001060001	215.000,00 €	"Interventi di ripristino della viabilità comunale a seguito degli eventi nevosi gennaio 2017 - Messa in sicurezza tratto di via Spiagge". Danneggiamento del piano viabile e dei manufatti esistenti (muri, gabiante, ecc.), causato dalla frana del versante. Ripristino della viabilità mediante demolizione dei manufatti danneggiati, la realizzazione di muro di contenimento su pali profondi a valle della carreggiata e realizzazione di gabbionata a monte. Ripristino della carraggiata stradale mediante demolizione e rifacimento della fondazione stradale nonché la pavimentazione in conglomerato bituminoso.	lettera d)-art. 25, c. 2	16/10/2020	54413
15	Marche	G57H20001070001	80.000,00 €	"Interventi di ripristino della viabilità comunale a seguito degli eventi nevosi gennaio 2017 - Messa in sicurezza tratto di via Montetinello". Danneggiamento del piano viabile, causato dalla frana del versante. Ripristino della viabilità mediante, la realizzazione di una gabbionata, debitamente fondata su idonea platea, a valle della carreggiata. Ripristino della carraggiata stradale mediante demolizione e rifacimento della fondazione stradale nonché la pavimentazione in conglomerato bituminoso.	lettera d)-art. 25, c. 2	16/10/2020	54413
16	Marche	G57H20001090002	132.000,00 €	"Ripristino transitabilità e messa in sicurezza strada Cabiano" - Sistemazione della sede stradale a seguito della realizzazione a valle, lungo il tratto oggetto di dissesto di palificata di consolidamento per ripristino della scarpata.	lettera d)-art. 25, c. 2	16/10/2020	54413
17	Marche	G57H20001090002	55.000,00 €	"Ripristino transitabilità e messa in sicurezza strada Cardeto" - sistemazione della sede stradale a seguito della realizzazione a monte, lungo il tratto oggetto di dissesto di palificata di consolidamento fuori terra per ripristino della scarpata	lettera d)-art. 25, c. 2	16/10/2020	54413
18	Marche	G57H20001090002	69.000,00 €	"Ripristino transitabilità strada Acquarola" - Sistemazione della sede stradale a seguito della realizzazione a valle, lungo il tratto oggetto di dissesto di gabbionata su pali per ripristino della scarpata	lettera d)-art. 25, c. 2	16/10/2020	54413
19	Marche	I84H20000950001	16.250,00 €	"Lavori riparazione danni causati dal maltempo gennaio 2017 presso scuola IPSIA" - Riparazione guaina e cupolini in plessiglass per infiltrazioni di acqua finalizzati alla messa in sicurezza della copertura	lettera d)-art. 25, c. 2	16/10/2020	54413
20	Marche	F67H20001840001	45.000,00 €	"Sistemazione strade comunali San Biagio - Ripa Celeste" - Aggravamento delle zone già avvallate e dove la massicciata presentava già delle problematiche a causa della penetrazione della neve sulla fondazione stradale. Previsti cassonetti stradali e il rifacimento dello strato di usura della pavimentazione stradale in vari tratti.	lettera d)-art. 25, c. 2	16/10/2020	54413
21	Marche	C87H19000170001	280.000,00 €	"Lavori di costruzione di opere di consolidamento lato valle dal km 14+600 al km 15+000 circa della S.P. n. 37 Maceratese" - È prevista la costruzione di una gabbionata in pietrame o palificata in ca per ripristinare il corpo stradale. E' prevista altresì la realizzazione di opere di regimazione idraulica delle acque meteoriche mediante costruzione di cordoli, zanelle, ripristino tombini, nonché la risagomatura del piano viario mediante la posa in opera di binder e tappeto d'usura	lettera d)-art. 25, c. 2	16/10/2020	54413

## ALLEGATO A

Numero Progressivo	Regione/PPAA	CUP	Importo	Titolo/descrizione intervento	Tipologia intervento	Data approvazione DPC	Nota di approvazione DPC
22	Marche	G87H20001340001	40.000,00 €	"Ripristino viabilità strada comunale Ponzanese" - Danni con sconnessione del piano viabile, caduta di alberature, ostruzione e danneggiamento pozzetti di scolo acque di pioggia. Previsto ripristino manto stradale, taglio alberature e riprofilatura scarpata a monte, ripristino funzionalità pozzetti ed attraversamenti	lettera d)-art. 25, c. 2	16/10/2020	54413
23	Marche	G86J20001010001	20.000,00 €	"Lavori di riparazione danni copertura secondo livello edificio scolastico Pupilli" - Lavori di messa in sicurezza del solaio di copertura piana da rischio infiltrazioni di acqua poiché risulta danneggiata la guaina impermeabilizzante. Previsto intervento di rifacimento dell'impermeabilizzazione di una porzione della copertura. Il lavoro sulla restante parte di copertura verrà eseguita con ulteriore intervento finanziato per euro 95.000 con fondi propri già stanziati dall'Amministrazione comunale.	lettera d)-art. 25, c. 2	16/10/2020	54413
24	Marche	B94H17000290006	32.500,00 €	"Ripristino manto di copertura della scuola primaria" danneggiata dagli eventi del gennaio 2017	lettera d)-art. 25, c. 2	16/10/2020	54413
25	Marche	B77H20002580001	44.000,00 €	"Ripristino della sicurezza viabilità strada comunale Bore di Fiano". Rimozione tratti di pavimentazione in asfalto ammalorato ed avvallato a causa del cedimento del sottofondo per infiltrazioni di acqua a seguito nevicata del gennaio 2017. Previste opere di drenaggio, rifacimento del sottofondo e del manto in asfalto.	lettera d)-art. 25, c. 2	16/10/2020	54413
26	Marche	E54E20001610001	70.000,00 €	"Ripristino condizioni di sicurezza strade comunali" - Rifacimento di alcuni tratti di massiciata, piano carrabile (asfalto) e sistema di raccolta/smaltimento acque piovane.	lettera d)-art. 25, c. 2	16/10/2020	54413
27	Marche	I75F17000010004	35.000,00 €	"Risanamento viario SC Collina Nuova". sbanchinamento cigli stradali, scavo a sez. obbligata, massiciata, stabilizzato, tappetino d'usura, cunette laterali	lettera d)-art. 25, c. 2	16/10/2020	54413
28	Marche	G47H20001090001	50.000,00 €	"Ripristino pavimentazione stradale danneggiata, strada comunale - Via Porta Marina". Danno: rottura del manto stradale e sottofondo, con creazione di buche rispristinate in via provvisoria. Intervento da realizzare: operazioni puntuali di scavo a sezione obbligata e rispristino del sottofondo, successiva fresatura asfalto e rifacimento del tappetino in conglomerato bituminoso.	lettera d)-art. 25, c. 2	16/10/2020	54413
29	Marche	F57H18000470004	60.000,00 €	"Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali extraurbane" - Danni con sconnessione del piano viabile, danneggiamenti pozzetti di scolo e cedimenti fondazione stradale per infiltrazioni di acqua a seguito nevicata del gennaio 2017. L'intervento è stato realizzato con progetto complessivo che ha interessato anche altre strade comunali danneggiate. Approvazione progetto delibera G.C. n. 76 del 18.07.2018. Lavori completati. Previste opere di rifacimento del sottofondo, rifacimento pozzetti di scolo e realizzazione del manto in asfalto.	lettera d)-art. 25, c. 2	16/10/2020	54413

## ALLEGATO A

Numero Progressivo	Regione/PPAA	CUP	Importo	Titolo/descrizione intervento	Tipologia intervento	Data approvazione DPC	Nota di approvazione DPC
30	Marche	B84H20003350002	9.172,00 €	"Interventi per riparazione calamità DPCM 27 febbraio 2019 - Interventi per eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il Comune di Rapagnano II decade 2017" - Ripristino del fosso per lo smaltimento delle acque piovane in prossimità di via Don Leonardo Piciotti con chiusura voragine determinatasi a seguito della calamità, al fine di eliminare un possibile pericolo per la pubblica incolumità.	lettera d)-art. 25, c. 2	16/10/2020	54413
31	Marche	B44E20002220001	10.000,00 €	"Riparazione e ripristino di porzione di copertura" - Messa in sicurezza e riparazione danni a seguito nevicate 2017 nel civico cimitero di via Oliva lotto 12 - primo stralcio per infiltrazione, opere finalizzate a garantire le condizioni igienico sanitarie	lettera d)-art. 25, c. 2	16/10/2020	54413
32	Marche	B47H20001960001	135.000,00 €	"Messa in sicurezza strada comunale Monterone Campo" - Rimozione materiali dalle cunette, riapertura chiavicotti otturati, ripristino corpo stradale al Km. 0+670 ed al Km. 1+340 previa regimazione acque di superficie e realizzazione drenaggi, riparazione struttura stradale danneggiata da ruscellamento acque fosso di Raggionatale al Km. 1+020; N.B. La strada comunale oggetto dell'intervento rappresenta l'unico collegamento della frazione Campo al Capoluogo; La frazione Campo è abitata da popolazione prevalentemente anziana con esigenze di accessi sicuri e spesso in via di emergenza.	lettera d)-art. 25, c. 2	16/10/2020	54413
33	Marche	B47H20001970001	55.000,00 €	"Messa in sicurezza strada comunale Campo-Piandicampo" - Ricostruzione muro di scarpa pericolante a causa di movimento franoso e sistemazione struttura e pavimentazione stradale per il tratto coinvolto. N.B. Attualmente, il tratto di strada in oggetto, è soggetto ad ordinanza di chiusura di transito per la situazione di pericolo del muro oggetto d'intervento. Detto strato è l'unica strada di collegamento con la parte bassa abitata della frazione che al momento non hanno accessibilità con automezzi ma solo di carattere pedonale.	lettera d)-art. 25, c. 2	16/10/2020	54413
34	Marche	J57H20001400002	37.000,00 €	"Intervento di ripristino e sistemazione del piano viabile e delle pertinenze stradali strada comunale Borgo Pace - Parchiule" - Trattasi di lavori di sistemazione barriere stradali, muri di contenimento e sede viaria	lettera d)-art. 25, c. 2	16/10/2020	54413
35	Marche	B67H20001420001	40.000,00 €	"Intervento di ripristino della viabilità 1° Stralcio annualità 2020. Località Fornace €. 40.000,00" - Trattasi di intervento su strada pubblica quale unico accesso carrozzabile alla Località Fornace, abitata da diverse famiglie, principalmente di età avanzata e da un portatore di handicap con disabilità motoria (su sedia a rotelle), compresa diramazione su strada Cà Montanesi. Nel tratto interessato dall'intervento in oggetto, a tal ragione, sono stati portati già a termine i lavori di ripristino della rete idrica quale intervento sottostrada propedeutico. Le opere consisteranno essenzialmente nel ripristino e miglioramento del piano viabile con eliminazione e ripristino ed integrazione dello strato d'asfalto, cordolature, rimessa in quota di avvallamenti e strutture d'impianto quali pozzetti e caditoie, nonché opere d'arte, cunette per il convogliamento delle acque meteoriche e quanto altro.	lettera d)-art. 25, c. 2	16/10/2020	54413

## ALLEGATO A

Numero Progressivo	Regione/PPAA	CUP	Importo	Titolo/descrizione intervento	Tipologia intervento	Data approvazione DPC	Nota di approvazione DPC
36	Marche	H74H20000780001	100.000,00 €	"Intervento di ripristino della viabilità della strada" - Opere di consolidamento del versante, di regimazione delle acque, di drenaggio, di ripristino e consolidamento della carreggiata stradale e opere connesse - I° Stralcio	lettera d)-art. 25, c. 2	16/10/2020	54413
37	Marche	H87H20001250002	25.000,00 €	"Intervento di ripristino della viabilità della strada località Paradiso" - Strada - Danneggiamento della sede a seguito dello scioglimento dell'abbondante coltre nevosa con dilavamento della sede e intasamento delle cunette e dei pozzetti di scolo nonché intasamento delle condotte interrante di collegamento ai fossi di scolo. Tale situazione ha fatto sì che lo scorrimento delle acque superficiali abbia completamente inciso e danneggiato la sede stradale - Le opere da eseguire consistono nel consolidamento della scarpata, nel livellamento del corpo stradale per fenomeni di cedimento, la pulizia delle cunette, il ripristino dei pozzetti di scolo, il rifacimento di alcuni pozzetti di raccolta acque meteoriche e delle tubazioni di collegamento ai fossi limitrofi.	lettera d)-art. 25, c. 2	16/10/2020	54413
38	Marche	F64E20000650001	6.500,00 €	"Manutenzione straordinaria della copertura dei colombari funerari (e) del cimitero comunale loc. santa vittoria - messa in sicurezza e riparazione danni a seguito nevicate 2017". I lavori previsti consistono nell'esecuzione delle seguenti lavorazioni: 1) realizzazione di parapetto provvisorio in copertura; 2) messa in sicurezza dei cornicioni mediante asportazione del conglomerato cementizio in fase di distacco, trattamento dei ferri di armatura e ripristino del copriferro; 3) nuova impermeabilizzazione della copertura mediante spalmatura di primer bituminoso per evitare ulteriori infiltrazioni di acqua e funzionale agarantire la sicurezza igienico sanitaria, posa in opera di strato di scorrimento e posa in opera di membrana elastomerica con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia.	lettera d)-art. 25, c. 2	16/10/2020	54413
39	Marche	E79J20000430002	167.000,00 €	"Intervento di ripristino del piano viabile della strada comunale Cà Marchino-Belvedere-Cà Marcello" - Sistemazione della strada danneggiata a seguito di eventi atmosferici di eccezionale entità. Si prevede la ricostituzione di massicciata e stabilizzato atti a livellare i fenomeni di cedimento, la riprofilatura di scarpate e cunette, il ripristino degli attraversamenti e la realizzazione di opere di sostegno.	lettera d)-art. 25, c. 2	16/10/2020	54413
40	Marche	D89D20000970001	47.000,00 €	"Ripristino della copertura pedonale dei locali presso impianto sportivo M. Fiorani" - Le forti infiltrazioni dal tetto dei locali di proprietà del comune hanno causato infiltrazioni nel locale sottostante sempre di proprietà comunale. I lavori consistono nel consolidamento ed impermeabilizzazione della copertura	lettera d)-art. 25, c. 2	16/10/2020	54413
41	Marche	D89D20000980001	35.000,00 €	"Intervento presso Cimitero Capoluogo/San Savino" - Le lavorazioni consistono nell'evitare problemi di ordine igienico sanitario effettuando gli interventi di ricomposizione delle guaine impermeabilizzanti nuovi pluviali e gronde oltre all'intervento di deumidificazione delle murature sottostanti e relativa tinteggiatura	lettera d)-art. 25, c. 2	16/10/2020	54413

## ALLEGATO A

Numero Progressivo	Regione/PPAA	CUP	Importo	Titolo/descrizione intervento	Tipologia intervento	Data approvazione DPC	Nota di approvazione DPC
42	Marche	B67H18007710002	6.000,00 €	"Straordinaria manutenzione della sp 51bis "Montebello"" -Rifacimento opere di regimazione delle acque (rifacimento cunette e tombini stradali) rese inutilizzabili da presenza di materiale colato da scarpate e piccole frane - rifacimento di piccole porzioni del piano viabile saltato a causa del passaggio delle lame di spazzaneve e trattori - consolidamento di piccole scarpate con l'inserimento di gabbionate metalliche colate a causa della neve - taglio rami/piante rese percolanti dalla neve	lettera d)-art. 25, c. 2	16/10/2020	54413
43	Marche	J67H20000530002	5.000,00 €	"Intervento di ripristino e sistemazione del piano viabile e delle pertinenze stradali" - Trattasi di lavori di sistemazione del piano viabile mediante riporto di materiale arido stabilizzato per riprofilatura del fondo stradale dissestato a causa di cedimenti dovuti dall'acqua e successiva sagomatura della sede stradale mediante motolivellatore - pulizia di fossi e cunette ove necessita.	lettera d)-art. 25, c. 2	16/10/2020	54413
44	Marche	J67H20000520002	7.000,00 €	"Intervento di ripristino e sistemazione del piano viabile e delle pertinenze stradali" - Trattasi di lavori di sistemazione del piano viabile mediante riporto di materiale arido stabilizzato per riprofilatura del fondo stradale dissestato a causa di cedimenti dovuti dall'acqua e successiva sagomatura della sede stradale mediante motolivellatore - pulizia di fossi e cunette ove necessita.	lettera d)-art. 25, c. 2	16/10/2020	54413
45	Marche	J67H20000510002	15.000,00 €	"Intervento di ripristino e sistemazione del piano viabile e delle pertinenze stradali" - Trattasi di lavori di sistemazione del piano viabile mediante riporto di materiale arido stabilizzato per riprofilatura del fondo stradale dissestato a causa di cedimenti dovuti dall'acqua e successiva sagomatura della sede stradale mediante motolivellatore - pulizia di fossi e cunette ove necessita.	lettera d)-art. 25, c. 2	16/10/2020	54413
46	Marche	G77H17001780002	2.500,00 €	"Messa in sicurezza strade ad uso pubblico" - Risistemazione e livellamento careggiata per cedimento del fondo stradale per garantire la sicurezza della viabilità	lettera d)-art. 25, c. 2	16/10/2020	54413
47	Marche	G77H17001790002	5.000,00 €	"Ripristino delle condizioni di sicurezza" - Risistemazione e livellamento careggiata per cedimento del fondo stradale per garantire la sicurezza della viabilità	lettera d)-art. 25, c. 2	16/10/2020	54413
48	Marche	H34E17000370002	33.995,87 €	"Ripristino del tetto della chiesina e delle logge all'interno del complesso cimiteriale del capoluogo" - Risistemazione del tetto e delle grondaie della chiesina e delle logge di proprietà comunale fortemente dsnneggiati a causa delle infiltrazioni di acqua. I lavori prevedono la sistemazione del manto di copertura previo posizionamento di una guaina impermeabile.	lettera d)-art. 25, c. 2	16/10/2020	54413
49	Marche	H77H20001140006	8.750,00 €	"Lavori di ripristino strada comunale di collegamento Cà Buglio Monte Tassi", rimozione materiale dalla banchina a causa smottamento scarpata, scarifica manto e rifacimento	lettera d)-art. 25, c. 2	16/10/2020	54413

## ALLEGATO A

Numero Progressivo	Regione/PPAA	CUP	Importo	Titolo/descrizione intervento	Tipologia intervento	Data approvazione DPC	Nota di approvazione DPC
50	Marche	D17H20001160001	100.000,00 €	"Messa in sicurezza strade comunali frazioni Monastero, San Sisto e primo stralcio Cavoleto" - Trattasi del consolidamento e messa in sicurezza di alcuni tratti di strada di accesso alla frazione di Monastero e a quella di Cavoleto, specificando che per queste due frazioni si tratta dell'unica via di accesso e di collegamento. I lavori consistono nel ripristino e consolidamento delle scarpate e regimazione delle acque superficiali a monte della strada con rifacimento della massicciata stradale. Consolidamento di alcuni tratti di via Brodolini della frazione di San Sisto, mediante l'asportazione di materiale scosceso, ripristino della regimazione delle acque superficiali e rifacimento della massicciata stradale.	lettera d)-art. 25, c. 2	16/10/2020	54413
51	Marche	C27H20001290002	25.000,00 €	"Regimazione idraulica strada comunale Ca' Bosco" - Interramento tubazione pvc pozzetti in C.A. con coperchio ghisa riprofilatura del manto stradale per cedimenti dello stesso	lettera d)-art. 25, c. 2	16/10/2020	54413
52	Marche	D87H20001290001	24.500,00 €	"Messa in sicurezza viabilità comunale extraurbana strada comunale n. 3 "di San Cristoforo"" - A SEGUITO FENOMENI METEOROLOGICI A PARTIRE DALLA SECONDA DECADE DEL MESE DI GENNAIO 2017 - Descrizione l'intervento da realizzare è rivolto alla messa in sicurezza della Strada Comunale n. 3 di "San Cristoforo" danneggiata dagli eventi descritti, eliminando situazioni di pericolo e ciò rappresenta l'obiettivo da conseguire. I lavori da realizzare saranno i seguenti: -Riprofilatura delle cunette stradali in terra; -Costruzione di nuove cunette stradali in conglomerato cementizio al fine di evitare erosioni delle scarpate e ricostruzione di quelle danneggiate; -Realizzazione di nuovi manufatti (chiaviccotti) e relativi collettori al fine di migliorare la regimazione delle acque e riparazione di quelli esistenti danneggiati; -Consolidamento delle scarpate franate mediante messa in opera di gabbionate, elementi componibili in	lettera d)-art. 25, c. 2	16/10/2020	54413
53	Marche	J25F2000030005	53.000,00 €	"Lavori di messa in sicurezza della viabilità della strada comunale Baciuccaro" - Trattasi di danneggiamento di vari tratti della sede viaria della strada comunale che collega la località Baciuccaro. Le opere consistono essenzialmente nel ripristino ove necessario, del sottofondo stradale con materiale inerte stabilizzato per cedimenti dovuti all'acqua, pulizia delle cunette e pozzetti di scolo e la stesura finale del tappeto d'usura.	lettera d)-art. 25, c. 2	16/10/2020	54413
54	Marche	F37H20002390001	31.000,00 €	"Messa in sicurezza della strada comunale via della Platea" - Restringimento della carreggiata per movimento franoso. Previste opere di asportazione terreno in eccesso, posizionamento manufatti di contenimento, interventi di regimazione idrica e ripristino sede stradale invasa.	lettera d)-art. 25, c. 2	16/10/2020	54413
55	Marche	H64E20000730001	10.000,00 €	"Messa in sicurezza della copertura del magazzino/autorimessa"- Rimozione per messa in sicurezza delle tegole malferme, fessaggio di quelle presenti ed accantonamento delle stesse per il loro eventuale riposizionamento.	lettera d)-art. 25, c. 2	16/10/2020	54413



## ALLEGATO A

Numero Progressivo	Regione/PPAA	CUP	Importo	Titolo/descrizione intervento	Tipologia intervento	Data approvazione DPC	Nota di approvazione DPC
56	Marche	H67H20001400001	10.000,00 €	"Messa in sicurezza strada comunale Via Catornaro" - I lavori consistono nel livellamento del sottofondo con materiale arido a causa del cedimento dovuto dall'acqua, regimazione delle acque con pozzetti ed attraversamenti, rifacimento tratto di asfaltatura	lettera d)-art. 25, c. 2	16/10/2020	54413
57	Marche	H64E20000740001	24.000,00 €	"Messa in sicurezza della copertura piana di una parte del Cimitero di San Biagio" - I lavori consistono nella rimozione dei resti della vecchia guaina catramata e ripristino dell'impermeabilizzazione con specifico prodotto a spruzzo per garantire la sicurezza igienico sanitaria.	lettera d)-art. 25, c. 2	16/10/2020	54413
58	Marche	J93D20000540001	4.795,00 €	"Messa in sicurezza di via Gerrone" - La criticità riguarda la strada comunale denominata via Gerrone che collega il nucleo abitato con il capoluogo comunale. La strada risulta essere gravemente dissestata (disconnessione verticali, fessurazioni, cedimenti ecc...) a causa di dissesti franosi che interessano il suo sedime. Le opere, finalizzate a garantire idonee condizioni di sicurezza riguardano, il ripristino della livelletta stradale previo intervento sulla struttura stradale nel suo complesso, ivi compresa la parte fondale.	lettera d)-art. 25, c. 2	16/10/2020	54413
59	Marche	J93D20000540001	2.650,00 €	"Messa in sicurezza di via Calfabbro" - La criticità riguarda la strada comunale denominata via Calfabbro che collega l'omonimo borgo abitato con il capoluogo comunale. La strada risulta essere gravemente dissestata per crollo di materiale da monte e dalla notevole pendenza che amplifica i danni provocati dagli avversi eventi meteorici. Le opere riguardano il ripristino della livelletta stradale, intervenendo sulla struttura stradale nel suo complesso, al fine di ripristinare idonee condizioni di sicurezza	lettera d)-art. 25, c. 2	16/10/2020	54413
60	Marche	I29G19000120001	12.000,00 €	"Lavori di restauro sala consiliare"- L'intervento di progetto prevede la rimozione del manto di copertura, la posa di guaina sintobituminosa nell'estradosso del solaio e la successiva posa dei coppi di recupero con integrazione dei mancanti. E' necessario intervenire con consolidamenti localizzati nel controsoffitto in camorcanna e del rosone centrale dipinto, seriamente compromessi dalle infiltrazioni. Si è proceduto anche alla ricostruzione di porzioni di intonaco che si sono staccate dalle murature perimetrali interne ed altre opere minori.	lettera d)-art. 25, c. 2	16/10/2020	54413
61	Marche	B37H17001170004	25.000,00 €	"Lavori di messa in sicurezza via Montecalende" - I lavori eseguiti sono consistiti nella rimozione della frana e riprofilitura della scarpata oltre alla realizzazione di drenaggio e regimentazione delle acque di superficie lungo la strada comunale di Montecalende.	lettera d)-art. 25, c. 2	16/10/2020	54413
62	Marche	F47H20002190005	145.000,00 €	Messa in sicurezza e ripristino del dissesto idrogeologico strada Comunale Fonti di Berlenga versante in Frana	lettera d) - art. 25, c,2	10/08/2021	22299
63	Marche	F88C17000200002	5.026,40 €	Ripristino terrazza ostello comunale mediante rimozione	lettera d) - art. 25, c,2	10/08/2021	22299
64	Marche	J93D17004030001	87.500,00 €	"Criticità: deformazioni, cedimenti, avvallamenti e fessuramenti della strada. Descrizione: consolidamento tratto in dissesto della Strada Comunale Via XXV Aprile", risanamento del corpo stradale, esecuzione di drenaggi, opere di regimazione acque meteoriche, ripristino pavimentazione	lettera d) - art. 25, c,2	10/08/2021	22299
65	Marche	E97H21000050002	70.000,00 €	"Manutenzione straordinaria del tratto di strada comunale di accesso alla zona industriale Berbentina di Sassoferrato" - Gli interventi consistono nella preparazione di adeguate trincee per la realizzazione di cassonetti stradali con successiva realizzazione di cassonetti in misto cementato e/o inerti, rifacimento della sovrastruttura stradale per il ripristino del piano viabile, riparazione e messa in sicurezza delle scarpate stradali anche tramite il taglio delle alberature pericolanti.	lettera d) - art. 25, c,2	10/08/2021	22299

## ALLEGATO A

Numero Progressivo	Regione/PPAA	CUP	Importo	Titolo/descrizione intervento	Tipologia intervento	Data approvazione DPC	Nota di approvazione DPC
66	Marche	E97H2100060002	40.000,00 €	"Manutenzione straordinaria del tratto di strada comunale delle Colline" - Gli interventi consistono nella risagomatura della carreggiata stradale con inerte adeguato, formazione banchine laterali e ripristino delle aree in frana e riattivazione dei tombini stradali.	lettera d) - art. 25, c,2	10/08/2021	22299
67	Marche	E97H2100070002	50.000,00 €	"Manutenzione straordinaria del tratto di strada comunale di accesso alla loc. delle Felcine" - Gli interventi consistono nella preparazione di adeguate trincee per la realizzazione di cassonetti stradali con successiva realizzazione di cassonetti in misto cementato e/o inerti, rifacimento della sovrastruttura stradale per il ripristino del piano viabile e ripristino delle aree in frana.	lettera d) - art. 25, c,2	10/08/2021	22299
68	Marche	E97H2100080002	59.112,50 €	"Manutenzione straordinaria del tratto di strada comunale di Castagna e Samonetto" - Gli interventi consistono nella risagomatura della carreggiata stradale con inerte adeguato, formazione banchine laterali e ripristino delle aree in frana e riattivazione dei tombini stradali.	lettera d) - art. 25, c,2	10/08/2021	22299
69	Marche	E97H2100090002	50.000,00 €	"Manutenzione straordinaria del tratto di strada comunale della Pantana" - Gli interventi consistono nella risagomatura della carreggiata stradale con inerte adeguato, formazione banchine laterali e ripristino delle aree in frana e riattivazione dei tombini stradali.	lettera d) - art. 25, c,2	10/08/2021	22299
70	Marche	H67H17000330003	145.000,00 €	L'infrastruttura in oggetto trattasi di strada a carreggiata indipendente con almeno due corsie di marcia, banchina pavimentata a destra con le eventuali intersezioni a raso. Il tratto in questione presenta problemi legati principalmente all'avanzato degrado della pavimentazione stradale che in alcune zone, a causa dell'infiltrazione delle acque precipitazionali e di scioglimento nevoso oltre che a episodi di gelamento, correlata alla perdita di resistenza della sovrastruttura stesa ha portato a fenomeni di ormaimento ed avvallamento. Pertanto, al fine di ripristinare la planarità del profilo longitudinale della strada e di risagomare la sezione trasversale a schiena d'asino si è intervenuto: - nei punti più deteriorati con il rifacimento di alcuni tratti di cassonetto, mediante la fresatura di circa 10 cm e successiva realizzazione di uno strato di base in conglomerato bituminoso riciclato a freddo; - in altri punti meno critici, mediante ricariche e livellamenti con apporto di conglomerato bituminoso tipo bynder; - infine con il rifacimento sull'intero tratto di strato di usura in conglomerato bituminoso tipo tappetino per uno strato medio di 3,50 cm.	lettera d) - art. 25, c,2	10/08/2021	22299
71	Marche	H97H17000490003	287.500,00 €	L'infrastruttura in oggetto trattasi di strada a carreggiata indipendente con almeno due corsie di marcia, banchina pavimentata a destra con le eventuali intersezioni a raso. Il tratto in questione presenta evidenti problemi di planarità della carreggiata con deformazione della piattaforma stradale in aggiunta ad avvallamenti e piccole frane dovute a fenomeni di ruscellamento e infiltrazione delle acque meteoriche e di scioglimento nevoso oltre che a episodi di gelamento. In alcuni tratti l'a carreggiata evidenzia anche uno strato di degrado avanzato con fessurazioni e disgregazioni degli inerti. Pertanto, al fine di ripristinare la planarità del profilo longitudinale della strada e di risagomare la sezione trasversale a schiena d'asino, ripristinando le condizioni standard di sicurezza stradale, si è intervenuto: - alcuni tratti sranno sottoposti ad interventi di fresatura e ricarica mediante apporto di strati in conglomerato bituminoso e/o rigenerato; - in altri sarà necessario il rifacimento del cassonetto mediante fresatura e successiva realizzazione di strato di base in conglomerato bituminoso riciclato a freddo e successiva stesa di un nuovo tappetino di usura dello spessore di 3,50	lettera d) - art. 25, c,2	10/08/2021	22299

## ALLEGATO A

Numero Progressivo	Regione/PPAA	CUP	Importo	Titolo/descrizione intervento	Tipologia intervento	Data approvazione DPC	Nota di approvazione DPC
72	Marche	B67H21000100002	11.000,00 €	"2° stralcio funzionale in prosecuzione dei lavori del piano annualità 2020". Rimozione delle frane e conseguente consolidamento delle scarpate con opere in terra rinforzata a facciata rinverditata e gabbionate, nonché regimazione delle acque meteoriche, per la riduzione del rischio idrogeologico visto che il luogo di intervento è all'interno di un'area frana PAI (F-27 - 0109). Riprofilatura della carreggiata per il ripristino della funzionalità della strada a tutela della pubblica e privata incolumità.	lettera d) - art. 25, c,2	10/08/2021	22299
73	Marche	B67H21000110002	11.000,00 €	L'intervento consiste nella realizzazione di una doppia fila di gabbioni per una lunghezza di circa 25 metri a consolidamento della scarpata di monte al fine di ridurre il rischio frana derivato dal versamento sovrastante la strada. Conseguentemente si provvederà al ripristino della sede stradale a tutela della pubblica e privata incolumità	lettera d) - art. 25, c,2	10/08/2021	22299
74	Marche	B67H21000120002	9.000,00 €	L'intervento consiste, per un tratto di circa 25 metri, nella posa in opera di massi a scogliera per la sistemazione fluviale del fosso, mediante protezione della sponda del fosso stesso che è adiacente l'argine della strada comunale, con conseguente riduzione del rischio idraulico nella area in oggetto.	lettera d) - art. 25, c,2	10/08/2021	22299
75	Marche	B67H21000130002	3.800,00 €	L'intervento consiste nella realizzazione di una fila di gabbioni a protezione della sede stradale da smottamenti di terreno derivati dalla scarpata di monte, regimazione delle acque meteoriche provenienti dal versante, ripristino della carreggiata.	lettera d) - art. 25, c,2	10/08/2021	22299
76	Marche	B99J21000000004	31.250,00 €	"Sistemazione della strada comunale in contrada Valle Rustica" - si tratta di interventi di sistemazione dell'infrastruttura, caratterizzata da movimenti franosi, tramite realizzazione di opere di contenimento e di regimazione delle acque.	lettera d) - art. 25, c,2	10/08/2021	22299
77	Marche	B99J18002590004	20.000,00 €	"Sistemazione della strada comunale in contrada Icona" - si tratta di interventi di sistemazione dell'infrastruttura, caratterizzata da movimenti franosi, tramite la razionalizzazione del sistema raccolta acque piovane.	lettera d) - art. 25, c,2	10/08/2021	22299
78	Marche	G57H21000110001	215.000,00 €	"Interventi di ripristino della viabilità comunale a seguito degli eventi nevosi gennaio 2017 - Messa in sicurezza tratto di via Spiagge - 2° STRALCIO". Danneggiamento del piano viabile e dei manufatti esistenti (muri, gabiane, ecc.), causato dalla frana del versante. Ripristino della viabilità mediante demolizione dei manufatti danneggiati, la realizzazione di muro di contenimento su pali profondi a valle della carreggiata e realizzazione di gabbionata a monte. Ripristino della carreggiata stradale mediante demolizione e rifacimento della fondazione stradale nonché la pavimentazione in conglomerato bituminoso.	lettera d) - art. 25, c,2	10/08/2021	22299
79	Marche	G57H21000120001	80.000,00 €	"Interventi di ripristino della viabilità comunale a seguito degli eventi nevosi gennaio 2017 - Messa in sicurezza tratto di via Montetino - 2° STRALCIO". Danneggiamento del piano viabile, causato dalla frana del versante. Ripristino della viabilità mediante, la realizzazione di una gabbionata, debitamente fondata su idonea platea, a valle della carreggiata. Ripristino della carreggiata stradale mediante demolizione e rifacimento della fondazione stradale nonché la pavimentazione in conglomerato bituminoso.	lettera d) - art. 25, c,2	10/08/2021	22299
80	Marche	G57H21000140002	50.000,00 €	"Ripristino transitabilità" e messa in sicurezza strada Cabiano" Sistemazione della sede stradale a seguito della realizzazione a monte, lungo il tratto oggetto di dissesto di gabbionata di consolidamento per ripristino della scarpata.	lettera d) - art. 25, c,2	10/08/2021	22299
81	Marche	G57H21000150002	40.000,00 €	"Ripristino transitabilità" e messa in sicurezza strada S. Maria In Carro" Sistemazione della sede stradale a seguito della realizzazione a monte, lungo il tratto oggetto di dissesto di gabbionata di consolidamento per ripristino della scarpata.	lettera d) - art. 25, c,2	10/08/2021	22299

## ALLEGATO A

Numero Progressivo	Regione/PPAA	CUP	Importo	Titolo/descrizione intervento	Tipologia intervento	Data approvazione DPC	Nota di approvazione DPC
82	Marche	G57H21000160002	21.000,00 €	"Ripristino transitabilità" strada Colle di Guardia" Sistemazione della sede stradale a seguito della realizzazione a valle, lungo il tratto oggetto di dissesto di opere di contenimento e regimazione	lettera d) - art. 25, c,2	10/08/2021	22299
83	Marche	G57H21000170002	35.000,00 €	"Ripristino transitabilità" strada Case Rosse" Sistemazione della sede stradale a seguito della realizzazione a valle, lungo il tratto oggetto di dissesto di palificata di consolidamento per ripristino della scarpata	lettera d) - art. 25, c,2	10/08/2021	22299
84	Marche	G57H21000180002	60.000,00 €	"Ripristino transitabilità" e messa in sicurezza strada S. Egidio" Sistemazione della sede stradale a seguito della realizzazione a valle, lungo il tratto oggetto di dissesto di gabbionata di consolidamento per ripristino della scarpata	lettera d) - art. 25, c,2	10/08/2021	22299
85	Marche	G57H21000190002	50.000,00 €	"Ripristino transitabilità" strada Capo di Termine" Sistemazione della sede stradale a seguito della realizzazione a valle, lungo il tratto oggetto di dissesto di palificata di consolidamento per ripristino della scarpata	lettera d) - art. 25, c,2	10/08/2021	22299
86	Marche	F67H21000130001	34.000,00 €	"Sistemazione strada comunale San Girolamo". Aggravamento delle zone già avvallate e dove la massciata presentava già delle problematiche a causa della penetrazione della neve sulla fondazione stradale. Previsti cassonetti stradali e il rifacimento dello strato di usura della pavimentazione stradale in vari tratti.	lettera d) - art. 25, c,2	10/08/2021	22299
87	Marche	C68821000070002	8.800,00 €	"Lavori di rifacimento impermeabilizzazione della copertura"	lettera d) - art. 25, c,2	10/08/2021	22299
88	Marche	C68821000080002	7.300,00 €	"Lavori di rifacimento impermeabilizzazione della copertura"	lettera d) - art. 25, c,2	10/08/2021	22299
89	Marche	C27H21000070002	270.000,00 €	"S.P. 56 Monterubbiano" - Consolidamento del corpo stradale	lettera d) - art. 25, c,2	10/08/2021	22299
90	Marche	G87H21000160001	50.000,00 €	"Ripristino viabilità strada comunale Montebello". Danni con sconnessioni del piano viabile tratto in asfalto con lesioni e tratto in ghiaia; buche ed avvallamenti per cedimento del fondo stradale per infiltrazioni di acqua a seguito nevicata del gennaio 2017. Danneggiamento pozzetti di scolo acque di pioggia. Previste opere di drenaggio, rifacimento del sottofondo e del manto in asfalto ed in ghiaia, ripristino funzionalità pozzetti ed attraversamenti	lettera d) - art. 25, c,2	10/08/2021	22299
91	Marche	G88821000180001	15.000,00 €	"Riparazione danni porzione copertura edificio scolastico Diaz". Sconnessioni di una porzione del manto di copertura in asfalto e di una porzione del tetto con tegole; infiltrazioni di acqua di pioggia nel solaio di copertura a causa delle gelate e delle nevicate del gennaio 2017. Prevista riparazione porzione di copertura con nuova guaina in asfalto e porzione con nuove tegole, rifacimento converse danneggiate lato sud e nuovi pluviali e discendenti per scarico acque di pioggia.	lettera d) - art. 25, c,2	10/08/2021	22299
92	Marche	B77H21000330001	44.000,00 €	"Ripristino della sicurezza viabilità strada comunale Santa Lucia". Rimozione tratti di pavimentazione in asfalto ammalorato ed avvallato a causa del cedimento del sottofondo per infiltrazioni di acqua a seguito nevicata del gennaio 2017. Tratto di pavimentazione in ghiaia sconnesso. Previste opere di drenaggio, rifacimento del sottofondo e del manto in asfalto ed in ghiaia	lettera d) - art. 25, c,2	10/08/2021	22299
93	Marche	E58C21000010002	100.000,00 €	"Riparazione danni copertura ex Chiesa San Giovanni - dpcm 27.02.2019	lettera d) - art. 25, c,2	10/08/2021	22299
94	Marche	G47H21000060001	50.000,00 €	"Ripristino pavimentazione stradale danneggiata - strade capoluogo". Danno: rottura del manto stradale e sottofondo, con creazione di buche ripristinate in via provvisoria. Intervento da realizzare: operazioni puntuali di scavo a sezione obbligatoria e ripristino del sottofondo, successiva fresatura asfalto e rifacimento del tappetino in conglomerato bituminoso.	lettera d) - art. 25, c,2	10/08/2021	22299
95	Marche	F57H18000470004	70.000,00 €	"Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali extraurbane". Danni con sconnessione del piano viabile, danneggiamenti pozzetti di scolo e cedimenti fondazione stradale per infiltrazioni di acqua a seguito nevicata del gennaio 2017. L'intervento è stato realizzato con progetto complessivo che ha interessato anche altre strade comunali danneggiate (compresa la comunale Schito in oggetto). Approvazione progetto delibera G.C. n. 76 del 18.07.2018. Lavori completati. Previste opere di rifacimento del sottofondo, rifacimento pozzetti di scolo e realizzazione del manto in asfalto.	lettera d) - art. 25, c,2	10/08/2021	22299

## ALLEGATO A

Numero Progressivo	Regione/PPAA	CUP	Importo	Titolo/descrizione intervento	Tipologia intervento	Data approvazione DPC	Nota di approvazione DPC
96	Marche	B48C21000010002	5.000,00 €	"Lavori di manutenzione straordinaria per riparazione e ripristino di porzione di copertura del civico cimitero di via Oliva (lotto 12)" -Messa in sicurezza e riparazione danni a seguito nevicata 2017. II° stralcio. Rimozione tratto di guaina ammalorata e sostituzione con nuova guaina ardesiata monostrato. Posa in opera tratto di nuova scossalina in acciaio zincato.	lettera d) - art. 25, c,2	10/08/2021	22299
97	Marche	B49H2000040001	215.000,00 €	"Ripristino manto di copertura e infissi palestra polivalente", sostituzione delle cupole, delle scossaline e del manto di copertura del blocco servizi, ripristino delle pavimentazioni danneggiate, riprofilatura con abbassamento quota inferiore del pavimento del piazzale con regimazione delle acque a monte. La strutturainargomento è stata danneggiata da infiltrazioni di copertura e di contestuale esodazione di ruscellamento dal piazzale posto a quota superiore rispetto al pavimento. La struttura in argomento, oltre alle diverse discipline sportive, è destinata a sede alternativa al C.O.C. ed a struttura di accoglienza per la gestione dell'emergenza dal Piano Comunale di Protezione Civile.	lettera d) - art. 25, c,2	10/08/2021	22299
98	Marche	J57H21000290002	40.000,00 €	"Intervento di ripristino e sistemazione del piano viabile e delle pertinenze stradali strada comunale Parchiule - Lavilla " - trattasi di lavori di sistemazione barriere stradali, opere di contenimento terreno e sistemazione sede viaria	lettera d) - art. 25, c,2	10/08/2021	22299
99	Marche	B67H21000290001	40.000,00 €	"Interventi di ripristino della viabilità" 2° Stralcio annualità 2021 - Neve gennaio 2017 - Strade urbane ed extraurbane €. 40.000,00" Opere di ripristino del fondo viabile e strutture ed infrastrutture connesse su tratti stradali di Strade urbane: Corso XX Settembre, Via Don G. Celli, Via Leopardi, Via F. M. Tocci e Strade extraurbane: Strada Molaccione, accesso cimitero Pievarella, Strada Monte Gherardo, Strada Casale/Caimarini, Strada Monte Scatto.	lettera d) - art. 25, c,2	10/08/2021	22299
100	Marche	H74H20000780001	127.500,00 €	Studio e monitoraggio del dissesto, opere di consolidamento del versante, di regimazione delle acque, di drenaggio, di ripristino e consolidamento della carreggiata stradale e opere connesse - II° Stralcio	lettera d) - art. 25, c,2	10/08/2021	22299
101	Marche	H87H21000120002	25.000,00 €	"Intervento di ripristino della viabilità della strada consortile tratto le Caselle - Le Ville" - Strada - Danneggiamento della sede a seguito dello scioglimento dell'abbondante coltre nevosa con dilavamento della sede e intasamento delle cunette e dei pozzetti di scolo. Tale situazione ha fatto sì che lo scorrimento delle acque superficiali abbia completamente inciso e danneggiato la sede stradale con asportazione pressoché totale della massicciata stradale - Le opere da eseguire consistono nel rifacimento del sottofondo stradale con inerti di cava, la pulizia delle cunette, il ripristino dei pozzetti di scolo, il rifacimento di alcuni pozzetti di raccolta acque meteoriche, i tagli per gli scoli sui terreni e fossati a valle, il manto stradale con strato di inerti sabilizzato 0/30	lettera d) - art. 25, c,2	10/08/2021	22299
102	Marche	F68C21000010001	7.000,00 €	"Manutenzione straordinaria della copertura e delle pareti dei colombari funerari (f) del cimitero comunale loc. Santa Vittoria" - Messa in sicurezza e riparazione danni a seguito nevicata 2017. I lavori previsti consistono nell'esecuzione delle seguenti lavorazioni: 1) realizzazione di parapetto provvisorio in copertura; 2) risanamento dei frontali dei cornicioni mediante asportazione del conglomerato cementizio in fase di distacco, trattamento dei ferri di armatura e ripristino del copriferro; 3) nuova impermeabilizzazione della copertura mediante spalmatura di primer bituminoso, posa in opera di strato di scorrimento e posa in opera di membrana elastomerica con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia. 4) riparazione e consolidamento paramento murario.	lettera d) - art. 25, c,2	10/08/2021	22299
103	Marche	E79J20000800002	80.750,00 €	"Interventi di messa in sicurezza, sostegno e ripristino del piano viabile della strada comunale Cà di Stefano-Cà la Paola-strada comunale". Sistemazione della strada danneggiata a seguito di eventi atmosferici	lettera d) - art. 25, c,2	10/08/2021	22299

## ALLEGATO A

Numero Progressivo	Regione/PPAA	CUP	Importo	Titolo/descrizione intervento	Tipologia intervento	Data approvazione DPC	Nota di approvazione DPC
104	Marche	E79J20000810002	110.000,00 €	"Intervento di messa in sicurezza, sostegno e ripristino del piano viabile della strada comunale Casentino-Cà di Stefano-strada comunale". Sistemazione della strada danneggiata a seguito di eventi atmosferici	lettera d) - art. 25, c,2	10/08/2021	22299
105	Marche	D89D20001310002	92.500,00 €	Ripristino/sostituzione manto di copertura piana in guaina bituminosa ed inclinata in tegole di cemento , dell'edificio Ex Colonia Montana destinata a studi di ricerca forestali, attività ricreative e sociali. in quanto le avversità hanno creato forti infiltrazioni dal tetto che hanno causato infiltrazioni nei locali sottostanti.	lettera d) - art. 25, c,2	10/08/2021	22299
106	Marche	B67H18007710002	6.250,00 €	Ripristino di scarpata stradale soggetta a frana di valle. Installazione di nuovo guardrail	lettera d) - art. 25, c,2	10/08/2021	22299
107	Marche	I68B21000420002	27.000,00 €	"Intervento di rifacimento del manto di copertura e dei canali di gronda" del plesso scolastico sito in via Sabin	lettera d) - art. 25, c,2	10/08/2021	22299
108	Marche	G77H17001810002	7.788,75 €	"Ripristino delle condizioni di sicurezza" - Risistemazione e livellamento creaggiata per cedimento del fondo stradale per garantire la sicurezza della viabilità	lettera d) - art. 25, c,2	10/08/2021	22299
109	Marche	H33D17001290002	14.000,00 €	"Ripristino muro di sostegno alla strada comunale", risistemazione della scarpata a monte e regimazione delle acque. Ricostruzione dell'opera muraria in pietra e legante idoneo, realizzazione di appositi fori"passanti" per il deflusso delle acque, rinalzo a monte con materiale inerte drenante.	lettera d) - art. 25, c,2	10/08/2021	22299
110	Marche	H77H20004050002	9.000,00 €	"Lavori di ripristino strada comunale di Ca' buglio Monte tassi" rimozione materiale dalla banchina, scarifica manto rovinato e rifacimento	lettera d) - art. 25, c,2	10/08/2021	22299
111	Marche	D17H21000110002	100.000,00 €	"Messa in sicurezza strade comunali viano e 2" stralcio cavoletto"i lavori consistono nel ripristino e consolidamento delle scarpate e regimazione delle acque superficiali a monte della strada con rifacimento della massiciata stradale.	lettera d) - art. 25, c,2	10/08/2021	22299
112	Marche	D87H20001290001	25.000,00 €	"Messa in sicurezza viabilità comunale extraurbana strada comunale n. 3 "di San Cristoforo" - A seguito fenomeni meteorologici a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017 - Descrizione l'intervento da realizzare è rivolto alla messa in sicurezza della Strada Comunale n. 3 di "San Cristoforo" danneggiata dagli eventi descritti, eliminando situazioni di pericolo e ciò rappresenta l'obiettivo da conseguire. I lavori da realizzare saranno i seguenti: Riprofilatura delle cunette stradali in terra; Costruzione di nuove cunette stradali in conglomerato cementizio al fine di evitare erosioni delle scarpate e ricostruzione di quelle danneggiate; Riprofilatura delle scarpate laterali collassate ristabilendo un adeguata inclinazione.	lettera d) - art. 25, c,2	10/08/2021	22299
113	Marche	I23D21000020005	40.000,00 €	"Messa in sicurezza viabilità comunale extraurbana strada comunale "Bensi-Cà Resto", A SEGUITO FENOMENI METEOROLOGICI A PARTIRE DALLA SECONDA DECADE DEL MESE DI GENNAIO 2017 - Descrizione l'intervento da realizzare è rivolto alla messa in sicurezza della Strada Comunale "Bensi-Cà Resto" danneggiata dagli eventi descritti, eliminando situazioni di pericolo e ciò rappresenta l'obiettivo da conseguire. I lavori da realizzare saranno i seguenti: Riprofilatura delle cunette stradali in terra; Costruzione di nuove cunette stradali in conglomerato cementizio al fine di evitare erosioni delle scarpate e ricostruzione di quelle danneggiate ove necessita; Realizzazione di nuovi manufatti (chiavicotti) e relativi collettori al fine di migliorare la regimazione delle acque e riparazione di quelli esistenti danneggiati; Consolidamento della scarpata franata mediante messa in opera di gabbionate, o con elementi componibili in C.I.s. prefabbricati, palizzate e terre armate. Stesura finale del tappeto d'usura	lettera d) - art. 25, c,2	10/08/2021	22299

## ALLEGATO A

Numero Progressivo	Regione/PPAA	CUP	Importo	Titolo/descrizione intervento	Tipologia intervento	Data approvazione DPC	Nota di approvazione DPC
114	Marche	J24D21000040005	20.000,00 €	"Messa in sicurezza e sistemazione di una parte della copertura del palazzetto, corretta regimazione della raccolta e smaltimento delle acque meteoriche in via Molinello", A SEGUITO FENOMENI METEOROLOGICI A PARTIRE DALLA SECONDA DECADE DEL MESE DI GENNAIO 2017 - Descrizione l'intervento da realizzare è rivolto alla messa in sicurezza Messa in sicurezza e sistemazione di una parte della copertura del palazzetto, corretta regimazione della raccolta e smaltimento delle acque meteoriche in via Molinello danneggiata dagli eventi descritti, eliminando situazioni di pericolo e ciò rappresenta l'obiettivo da conseguire. I lavori da realizzare saranno i seguenti:- Sistemazione di una parte di copertura; Corretta regimazione delle acque meteoriche del piazzale antistante il Palazzetto riparazione di quelli esistenti danneggiati; riparazione e stesura finale del tappeto d'usura danneggiata	lettera d) - art. 25, c,2	10/08/2021	22299
115	Marche	F37H21000190001	34.000,00 €	"Messa in sicurezza della strada comunale via d'Ingalchiera", Abbassamento del piano viabile per movimento franoso. Previsto intervento di contenimento con gabbionate, opere di regimazione idrica e ripristino sede stradale.	lettera d) - art. 25, c,2	10/08/2021	22299
116	Marche	H68C21000030001	20.500,00 €	"Manutenzione straordinaria per messa in sicurezza copertura deposito comunale II' e ultimo stralcio". Allestimento di ponteggi, smontaggio manto di copertura, impermeabilizzazione con membrana elastometrica autoprotetta da lastre di ardesia, sostituzione grondaie e discendenti, installazione linea vita.	lettera d) - art. 25, c,2	10/08/2021	22299
117	Marche	H67H21000180001	15.000,00 €	"Messa in sicurezza" mediante ricostituzione della massicciata asportata, regimazione delle acque meteoriche mediante riapertura delle cunette e rifacimento chiavicotti e inghiaatura.	lettera d) - art. 25, c,2	10/08/2021	22299
118	Marche	H67H21000190001	10.000,00 €	"Messa in sicurezza" mediante fresatura delle rimanenti parti di asfalto, ricostituzione della massicciata asportata, regimazione delle acque meteoriche mediante riapertura delle cunette eventuale rifacimento di chiavicotti e inghiaatura.	lettera d) - art. 25, c,2	10/08/2021	22299
119	Marche	J93D20000540001	7.448,75 €	"Messa in sicurezza di via Calfabbro" - La criticità riguarda la strada comunale denominata via Calfabbro che collega l'omonimo borgo abitato con il capoluogo comunale. La strada risulta essere gravemente dissestata per crollo di materiale da monte e dalla notevole pendenza che amplifica i danni provocati dagli avversi eventi meteorici. Le opere riguardano il ripristino della livelletta stradale, intervenendo sulla struttura stradale nel suo complesso, al fine di ripristinare idonee condizioni di sicurezza	lettera d) - art. 25, c,2	10/08/2021	22299
120	Marche	I25F21000020005	12.500,00 €	"Intervento di messa in sicurezza del palazzo comunale" - L'intervento di progetto prevede la rimozione del manto di copertura, la posa di guaina sintobituminosa nell'estradosso del solaio e la successiva posa dei coppi di recupero con integrazione dei mancanti.	lettera d) - art. 25, c,2	10/08/2021	22299

## ALLEGATO A

Numero Progressivo	Regione/PPAA	CUP	Importo	Titolo/descrizione intervento	Tipologia intervento	Data approvazione DPC	Nota di approvazione DPC
121	Marche	B39J17002710002	26.500,00 €	"Messa in sicurezza strade urbane" rimozione dello strato fangoso mediante ripristino del cassonetto stradale, scavo di sbancamento, stesa di tessuto non tessuto e petrisco rullato e costipato, stesa di stabilizzato. Pulizia cunette trasporto della terra di smottamento il tutto per rendere la strada percorribile.	lettera d) - art. 25, c,2	10/08/2021	22299
<b>Totale approvato</b>			<b>6.688.645,99 €</b>				